

本工事費内訳書

コピー 4. 配水池耐震化工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
配水池耐震補強等工事	式	1			費目行	
1. 耐震補強工事	式	1			1号内訳書	
2. 配水池補修工事	式	1			2号内訳書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
技術管理費	式	1			3号内訳書	
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

内訳書

1号内訳書

1. 耐震補強工事

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート打設工 24-12-25(20) W/C=55%	m3	4,200				
型枠工 鉄筋構造物	m2	23,900				
型枠工 瀝青繊維質目地板 t=10	m2	0,200				
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ｼﾝｸﾞﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無)	t	0,300			1号代価表	
鉄筋工[市場単価] SD345・D16・D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ｼﾝｸﾞﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無)	t	0,600			2号代価表	
HIT-HY200ケミカルアンカー 【材工共】 異形鉄筋 D13×620 下向打(床)	本	648				
HIT-HY200ケミカルアンカー 【材工共】 異形鉄筋 D22×1130 下向打(床)	本	132				
鉄筋探査工 下向き	m2	527				
鉄筋探査工 横向き	m2	273				
後施工せん断補強筋 一般部 D19 L=400 穿孔長=450 下向	本	2,872				
後施工せん断補強筋 ハンチ D19 L=400 穿孔長=590 下向	本	236				
後施工せん断補強筋 ハンチ D19 L=566 穿孔長=637 下向	本	12				
後施工せん断補強筋 ハンチ D19 L=400 穿孔長=510 下向	本	6				
後施工せん断補強筋 一般部 D19 L=300 穿孔長=350 横向	本	672				

内訳書

1号内訳書

1. 耐震補強工事

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
後施工せん断補強筋 ハンチ部1 D19 L=300 穿孔長=575 横向	本	16				
後施工せん断補強筋 ハンチ部2 D19 L=300 穿孔長=575 横向	本	16				
後施工せん断補強筋 一般部 D19 L=300 穿孔長=350 横向	本	366				
後施工せん断補強筋 ハンチ部1 D19 L=300 穿孔長=525 横向	本	16				
後施工せん断補強筋 ハンチ部2 D19 L=300 穿孔長=575 横向	本	64				
後施工せん断補強筋 一般部 D19 L=300 穿孔長=350 横向	本	734				
後施工せん断補強筋 ハンチ D19 L=300 穿孔長=525 横向	本	160				
後施工せん断補強筋 一般部 D19 L=300 穿孔長=350 横向	本	672				
後施工せん断補強筋 ハンチ D19 L=300 穿孔長=575 横向	本	164				
目荒し工 高压水洗30MPa程度	m2	21				
足場工	掛m2	74				
計						

内訳書

2号内訳書

2. 配水池補修工事

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
2-1. 側壁外面補修工事	式	1			費目行	
外壁改修工事 外壁面の事前調査【手間のみ】 目視や打診による確認作業、マーキング、計測	m2	339				側壁外面
既存補修モルタル撤去工 補修モルタル撤去 L=3150mm、W=200~300mm程度	箇所	1				伸縮継手部補修面
既存補修モルタル復旧工 モルタル L=3150mm、W=200~300mm程度	箇所	1				伸縮継手部補修面、断面修復、ポリマーセメント
伸縮目地補修工 目地シーリング材撤去、復旧 W10×D20mm程度 弾性シーリング材充填	m	3,200				
2-2. 屋根外面補修工事	式	1			費目行	
外壁改修工事 外壁面の事前調査【手間のみ】 目視や打診による確認作業、マーキング、計測	m2	702				屋根全面
外壁改修工事 既存塗膜の除去【手間のみ】 水洗い工法 高圧ポンプによる水洗い・清掃	m2	702				全面
ひび割れ補修工 Uカット工 油性エポキシ樹脂充填(表面被覆)	m	115				
伸縮目地補修工 伸縮目地シーリング材撤去、復旧 W10~50×D20mm程度 弾性シーリング材充填	m	27				
伸縮目地補修工 伸縮目地シーリング材撤去、復旧 W10×D20mm程度 弾性シーリング材充填	m	26				
2-3. 内面補修工事	式	1			費目行	
外壁改修工事 外壁面の事前調査【手間のみ】 目視や打診による確認作業、マーキング、計測	m2	2,339				池内全面
仕上材除去工 手ばつり 壁、底版部の防水モルタル除去 t=20mm	m2	940				殻集積及び池外への搬出作業を含む

内訳書

2号内訳書

2. 配水池補修工事

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目荒し工 高圧水洗 30MPa程度	m2	1,614				壁、底版部
外壁改修工事 既存塗膜の除去 【手間のみ】 水洗い工法 高圧ポンプによる水洗い・清掃	m2	723				天井
ひび割れ補修工 ウレタン系樹脂充填	m	93				内面全面
伸縮目地補修工 伸縮目地シーリング材撤去、復旧 W10×D20mm程度 弾性シーリング材充填	m	63				壁、底版、天井部
鉄筋露出部補修工 鉄筋ハリ出し、ケレン処理、防錆処理、断面修復	m	4,100				
内面防蝕工 JWWA K143適合 ポリウレタン樹脂（吹付け）	m2	666				底版部
内面防蝕工 JWWA K143適合 ポリウレタン樹脂（吹付け）	m2	951				壁部
濁水処理工 ノッチタンク設置、pH処理 上澄液を近接排水溝放流	回	2				
移動式足場設置撤去工	基	8			3号代価表	
カッター入れ工 存置モルタルと撤去部の境界部 モルタルt=20mm 45度程度	m	149				
下地調整工 撤去モルタル部 ポリマーセメントモルタル平均t=8mm	m2	940				
下地調整工 存置モルタル部 ポリマーセメントモルタル平均t=2mm	m2	674				
防蝕塗装端部シール工 ウレタン系シール 幅30mm	m2	251				
2-4. 付帯工事	式	1			費目行	

